

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Grondsanering

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van de controlegrondmonsters kan geconcludeerd worden dat na de grondsanering de met olieproducten verontreinigde grond op het perceel aan het Noordeinde 33 te Volendam geheel is verwijderd.

Circa 20 m³ (19.3 ton) verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar Biograp onder afvalstroomnummer 07.041.95.00126.

Grondwater

Uit de analyseresultaten van het grondwater kan geconcludeerd worden dat er geen minerale olie in concentratie verhoogd aan de streefwaarde/detectiegrens is aangetoond.

5.2 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt:

- na enkele maanden het grondwater nogmaals op minerale olie te bemonsteren om te zien of er sprake is van een stabiele situatie;
- te overwegen het evaluatierapport ter goedkeuring aan de provincie Noord Holland en de gemeente Edam/Volendam ter beoordeling te overleggen.